Begründung

für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für ein Gewerbegebiet am Weichselwörth.

Die Stadt Donauwörth will zur Ansiedlung von Gewerbebetieben einen Bebauungsplan im Weichselwörth aufstellen. Im Flächennutzungsplan der Stadt, den die Ortsplanungsstelle bei der Regierung von Schwaben z.Z. ausarbeitet, ist das Gelände zur gewerblichen Nutzung vorgeschen.

Das Planungsgebiet von ca. 350 m Länge und ca. 110 m Breite liegt am sidöstlichen Stadtrand von Donauwörth im sog. Weichselwörth. Es wird im Norden von der Zirgesheimerstraße, im Westen vom Schützenring, im Süden und Osten von neu zu erstellenden Straßen begrenzt.

Das Gelände ist eben und im südlichen Teil (FlrStckNr. 2644) von einem zeitweise wasserführenden Graben, der eingefüllt und nötigenfalls verrohrt werden soll, durchzogen. Eine Auffüllung der gesamten Tläche um ca. 1,50 m ist wegen der Hochwasserzefährdung vorgesehen. Der anstehende Baugrund besteht aus lehmigem Sand und Kies.

Der Verkehr wird von der Zirgesheimerstraße, dem Schützenring und den beiden neu geplanten Straßen übernommen, so daß die in Nord-Südrichtung orientierten Gewerbegrundstücke von zwei gegenüberliegenden Seiten bedient werden können.

In diesem Planungsabschnitt befinden sich bereits zwei Gewerbebetriebe (Meifenhandel- und Erneuerung, kleinere Textilfabrik, ein weiterer ist dem FlrstckNr. 2639 und 2642 geplant.

Planungsgebiet soll als Gewerbebetrieb im Sinne des § 8 der paul VO ausgewiesen werden. Als Maß der baulichen Nutzung ist die im 17 (1) der BauNVO als zulässig festgesetzt vorgesehen. Das Gebiet ist teils städtischer, teils privater Besitz.

Die Erschließung des Geländes bereitet keine Schwierigkeiten. Der Anschluß der neu zu erstellenden Straßen an Bestehende sowie die Wasserversorgung sind sichergestellt. Die Leitungen werden dabei so bemeusen, daß für Feuerlöschzwecke 30 l/sec. zur Verfügung stehen. Die Abwasserbeseitigung wird im Benehmen mit dem Wasserwirtschaftsant geplant.

Für das gesamte Gebiet ist Mischsystem vorgesehen. Die Einleitungsstelle in das städt. Kanalnetz ist ca. 20 m vor einem bestehenden Regenüberlaufbauwerk unmittelbar vor der Kläranlage, das den einschlägigen Bestimmungen gemäß der höheren Belastung angepasst wird.

Folgende überschlägige Kosten für die Erschließung werden veranschlagt:

```
I. Straffenbau
    4000 m3
               Aushub
                                   á DM
                                           5,00
                                                       DM 20.000, -- ca.
    7400 11
               Straßen u.Gehwege á DM
                                         15,00
                                                       DM 111.000, -- "
   10000 m3
               Auffüllung
                                   á DM
                                          2,00
                                                       DM
                                                            20.000, -- "
    3700 m<sup>3</sup>
               Kies
                                   á DM
                                         15,00
                                                            55.500, -- "
                                                       DM
    1200 lfdm Randsteine
                                   á DM 28,00
                                                       DM
                                                            33.600 .-- "
     700 lfdm Drainage einschl.
               Entwässerung
                                   á DM 20,00
                                                       DM
                                                            14.000, -- "
               Beleuchtung u. Ausstattung pauschal
                                                            10.900, -- "
                                                       DM
                     Aufwand für Straßenbau:
                                                    ca. DM 265.000, --
                                                        _____
 II. Abwasserbeseitigung
     650 lfdm Betonrohr Ø 300(i.M)á DM 20,00
                                                       DM
                                                            13.000, -- ca.
     500 lfdm Steinzeugrohr Ø 250 á DM
                                          30,00
                                                       DM
                                                           15.000,-- "
      26 Stck Schächte
                                    á DM 400,00
                                                           10.400, -- "
                                                       DM
    1500 m<sup>3</sup>
              Erdaushub
                                    á DM
                                          15,00
                                                       DM
                                                           30.000 .-- "
     1000m<sup>3</sup>
              Kies
                                    á DM 15,00
                                                       DM
                                                           15.000,-- "
               Sonstiges (Abzweige, Hindernisse,
              Unvorhergesehenes)
                                        pauschal:
                                                       DM
                                                           16.600, -- "
                     Aufwand für Kanalisation:
                                                    cq. DM 100.000, --
                                                       ==========
III. Wasserversorgung
     470 lfdm Rohrleitung Ø 80
                                    á DM
                                          25,00
                                                       DM
                                                           11.750,00 ca.
     500 m
              Aushub
                                    a DM
                                          12,00
                                                       DM
                                                            6.000,00 "
     400 m
              Auffüllkies
                                    á DM
                                         15,00
                                                            9.000,00 "
                                                       DM
              Armaturen
                                         pauschal
                                                       DM
                                                            3.250,00 "
                    Aufwand für Wasserversorgung:ca-DM 30.000,00
                                                       ==========
IV. Planun skosten
                                         pauschal ca. DM
                                                            5.000,00
```

V. Sum Erwerb von Grundstücken

=========

==========

13 .

DM

pauschal

Zusammenstellung:

I.	Straßenbau	ca.	DM	265.000,00
II.	Abwasserbeseitigung	ca.	DM	100.000,00
III.	Wasserversorgung	ca.	DM	30.000,00

IV Planungskosten ca. DM 5,000,00

Voraussichtliche Gesamtkosten DM 400.000,00 ca.

Donauwörth, den 4. März 1970 Stadt Donauwörth

(Mayr)
1. Bürgermeister